ALQUILER DE MAQUINARIA

RILO
ALQUILER DE MAQUINARIA

MODULO SANITARIO CONTAINEX DE 6,0x2,4m.

- Estructura con perfiles de acero soldados y laminados en frío, S 355, 4 esquinas de contenedor soldadas, pilares de perfiles de acero laminados en frío y soldados S355, armazón de techo de perfiles de acero soldados y laminados en frío, cubierta con chapa de acero galvanizada con pliegue doble.
- Suelo con aislamiento térmico de lana mineral 60mm, comportamiento frente al fuego A1 (no inflamable) y planchas de contrachapado y cemento comportamiento frente al fuego B-s1, d0, y pavimento de suelo sintético abotonado de 1,1+0,2 mm de espesor. Carga útil de suelo de 200 kg/m^2.
- Techo con planchas de cartón yeso revestida de chapa, 10 mm de espesor, color blanco, comportamiento frente al fuego A2-s1, d0, con aislamiento térmico de lana mineral 100mm.
- Paneles laterales con aislamiento térmico de poliuretano 60mm y revestimiento exterior de chapa galvanizada en blanco, comportamiento frente al fuego B-s3, d0, revestimiento interior en chapa galvanizada blanca.
- Puerta de hoja de chapa galvanizada y marco impermeabilizado de acero.
- Ventana tipo climalit 4/16/4 mm, vidrio ahumado.
- Conexión eléctrica CE integrada en la parte frontal del armazón del techo, Cuadro eléctrico con las correspondientes protecciones magnetotérmicas y diferencial.
- Alumbrado: 2 pantallas estancas con tubos fluorescentes de 36W.
- Tomas de fuerza: 3 enchufes individuales.
- Bornas de toma de tierra universales.
- 2 calefactores de 2 kW.

General
Decoración interior: blanco
ID Acabado en acero (completo)
Instalación eléctrica
Electricidad: VDE (400V/32A/5 polos)
Estructura del suelo
Distancia entre aperturas para estibadora: 2050 mm
Aislamiento de suelos: lana mineral 60 mm
Suelo contrachapado aglomerado con cemento
Pavimento Surestep
Pavimento de PVC con continuación en paredes
Estructura de techo
Aislamiento de techos: lana mineral 100 mm
Paneles
Paneles de PU (60 mm)
Ventanas
Ventana con relleno de gas